

السلطة الوطنية الفلسطينية

وزارة الصحة

دائرة المشتريات - غزة

الإعلان عن المناقصة رقم 2016/9

الخاصة بمشروع تأهيل مكان لجهاز الأشعة العادية في المستشفى الاندونيسي

تعن وزارة الصحة الفلسطينية للمقاولين المصنفين لدى لجنة التصنيف الوطنية والمسجلين لدى اتحاد المقاولين عن طرح عطاء بالظرف المختوم الخاصة بمشروع تأهيل مكان لجهاز الأشعة العادية في المستشفى الاندونيسي ووفقاً لكراسة الشروط الخاصة والعامة والمواصفات الفنية الواردة للمشاركين في المناقصة وطبقاً لشروط وزارة الصحة.

يمكن الحصول على صحيفة الشروط والمواصفات من دائرة المشتريات بوزارة الصحة من

العنوان التالي :

غزة : شارع الوحدة - المبنى الإداري - عيادة الرمال - الطابق الأول وذلك لقاء مبلغ (100) شيكل لا ترد .

علماً بأن آخر موعد لتقديم العروض هو يوم الخميس الموافق 2016/2/25 الساعة الحادية عشر صباحاً في صندوق العطاءات ولن يلتفت لأي عروض ترد بعد هذا الموعد .

ملاحظات :

- (1) أجرة الإعلان على من ترسو عليه العطاء .
- (2) يجب إرفاق كفالة بنكية أو شيك بنكي صادرياً من بنك معتمد لدى السلطة الوطنية الفلسطينية بغزة (البنك الوطني الإسلامي أو بنك الانتاج الفلسطيني) أو سند دفع معتمد صادر من بنك البريد التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمبلغ 5% من العطاء كتأمين دخول ساري المفعول لمدة ثلاثة شهور من آخر موعد لتقديم العروض .
- (3) تقديم الأسعار بالدولار الأمريكي وتشمل جميع أنواع الرسوم والضرائب .
- (4) إرفاق شهادة خلو ضريبي أو صوره عنها أو شهادة خصم ضريبي صادرة عن الدوائر الضريبية في قطاع غزة.
- (5) لجنة العطاءات غير ملزمة بقبول أقل الأسعار .
- (6) زيارة الموقع يوم الأربعاء الموافق 2016/2/24 الساعة العاشرة صباحاً بالمستشفى الاندونيسي بالتنسيق مع المهندس ناصر الشرافي بالهندسة والصيانة بالشمال.

للاستفسار يرجى الاتصال بقسم المناقصات على هاتف رقم 2829774 - فاكس 2827634

وزارة الصحة

دائرة المشتريات

السلطة الوطنية الفلسطينية

وزارة الصحة

دائرة المشتريات - غزة

الإعلان عن المناقصة رقم 2016/9

الخاصة بمشروع تأهيل مكان لجهاز الأشعة العادية في المستشفى الاندونيسي

صحيفة الشروط العامة

تتوجه وزارة الصحة الفلسطينية لكل المقاولين المصنفين لدى لجنة التصنيف الوطنية والمسجلين لدى اتحاد المقاولين والراغبين في الاشتراك بالمناقصة المشار إليها عاليه أن يتوجه لدائرة المشتريات بوزارة الصحة للحصول على صحيفة الشروط والمواصفات للمشاركة بالمناقصة وذلك حسب الشروط التالية :

1- على المشترك أن يقدم عطاءه على النموذج الخاص بالمناقصة والمرفق بصحيفة الشروط فقط والمختوم بخاتم وزارة الصحة دائرة المشتريات والمؤشر عليه برقم قسيمة تحصيل الثمن وكذلك الأصناف المرفق بهذه الشروط توضع داخل مظروف مغلق عليه اسم ورقم المناقصة والتوقيع على كل ورقه من أوراق صحيفة الشروط والمواصفات وختمها بختم الشركة .

2- لا يجوز الكشط أو المحي في جدول الأصناف وكل تصحيح في الأسعار أو غيرها يجب إعادة كتابته رقماً وكتابة والتوقيع عليه .

3- على المشترك أن يقدم عرض سعره بالدولار الأمريكي شاملاً لضريبة القيمة المضافة 16 % ويلتزم المورد بتسديد ضريبة الرسوم والطابع والبالغ قيمتها 0.8% ثمانية في الألف

4- على المشترك أن يكون لديه مشغلاً مرخصاً وان يرفق لعطاءه صورة عن تلك الرخصة
5- على المشترك أن يرفق لعطاءه شهادة خلو ضريبي أو صورة عنها أو شهادة خصم ضريبي صادرة عن الدوائر الضريبية في قطاع غزة.

6- يجب على مقدم العطاء أن يقدم ضمان دخول عطاء بنسبة 5% من إجمالي قيمة الأصناف المتقدمة لها بإحدى الطريقتين التاليتين : _

أ- كفالة بنكية أو (شيك بنكي) من بنك يقبل التعامل مع السلطة الوطنية بغزة (البنك الوطني الإسلامي أو بنك الانتاج الفلسطيني) سارية المفعول لمدة ثلاثة شهور من تاريخ إغلاق الصندوق .

- ب-أو إيصال دفع معتمد صادر من بنك البريد التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (يتم استلام الإيصال من دائرة المشتريات - بوزارة الصحة) .
- 7-يكون صلاحية السعر لمدة (90) يوم من تاريخ إغلاق الصندوق .
- 8-على المشترك الذي يرسو عليه العطاء أن يستبدل ضمانته البنكية أو البريدية بكفالة حسن تنفيذ لتصبح 10% من القيمة الإجمالية للمشروع وان تكون سارية المفعول حتى الانتهاء من تنفيذ كافة الأعمال والتنفيذات المطلوبة حسب شروط ومواصفات المناقصة رقم (2016/9) وتسليم جميع الأعمال والتنفيذات تامة بالمستشفى الاندونيسي بالتنسيق مع دائرة الهندسة والصيانة بالشمال لا يجوز تجزئة هذه الكفالة بل يجب الاحتفاظ بها كاملة لحين الانتهاء من تنفيذ كامل الأعمال .
- 9-على المشترك أن يكون على علم بأن ما يقدمه من عرض سعر وتقبل به وزارة الصحة هو ملزماً له حتى الانتهاء من تنفيذ كافة الأعمال المشار إليها في هذه المناقصة .
- 10-على المشترك أن يلتزم في حال رسو المناقصة عليه بتنفيذ كافة الأعمال الفنية الواردة في صحيفة الشروط الفنية في مدة لا تتجاوز **30 يوم** من تاريخ محضر تسليم الموقع وان يلتزم بتوجيهات المهندس المشرف على المشروع (وفي حال عدم قدرته على الالتزام بالفترة الزمنية المحددة عليه أن يحدد هو الفترة التي يستطيع خلالها الالتزام بالتنفيذ ولوزارة الصحة مطلق الحرية باختيار العرض المناسب).
- 11- يكون الدفع لقاء المواد التي يقوم المورد بتوريدها حسب شروط ومواصفات العطاء مدة **60 يوم** من تاريخ تقديم الفواتير والأوراق الدالة على تمام التوريد ومن خلال وزارة الصحة .
- 12- على المشترك أن يكون على علم بأنه يحق لوزارة الصحة تخفيض الكميات المطلوبة أو زيادتها بنسبة 30% للأصناف الواردة في المناقصة بواقع الكميات المطلوبة وبدون تغيير للأسعار وبدون معارضة من المورد .
- 13- على المشترك الذي يرسو عليه المناقصة القيام بتزويد المستشفى الاندونيسي وبالتنسيق مع دائرة الهندسة والصيانة بالشمال بالمواد المطلوبة طبقاً للشروط والمواصفات الخاصة بالمناقصة وأن يقوم بنقل وتوصيل تلك المواد للمخازن بوسائل نقله الخاصة وعلى حسابه الخاص مع التحميل والتنزيل .
- 14- لوزارة الصحة الحق في إلغاء المناقصة عن جميع الأعمال أو جزء منها بدون إبداء الأسباب وبدون أن يكون لمقدم العطاء الحق في المطالبة بأي تعويض .
- 15-يلتزم من ترسو عليه المناقصة بالبدء في تنفيذ الأعمال المطلوبة منه فور توقيعه على العقد وتسليمه موقع العمل من قبل دائرة الهندسة والصيانة خالياً من أي عوائق .

- 16- على المشترك أن يرفق لعطاءه جدول زمني للتنفيذ يلتزم به في حال رسو المناقصة عليه.
- 17- من ترسو عليه المناقصة يلتزم بإزالة كافة المخلفات التي تنتج عن قيامه بالتنفيذ وإخراجها من موقع العمل وعدم إلقاءها في مكان يسبب إعاقات للسير أو يخالف أنظمة البلدية المتبعة.
- 18- على المشترك الذي ترسو عليه المناقصة تقديم كافة الضمانات البنكية أو البريدية اللازمة قبل البدء في التنفيذ وتوقيع العقد (الفقرة رقم 8 من هذه الصحيفة) .
- 19- إذا اخل من ترسو عليه المناقصة بكل أو بعض شروط ومواصفات المناقصة رقم (2016/9) كلياً أو جزئياً لوزارة الصحة الحق في مصادرة ضمانته البنكية أو البريدية وإلغاء العقد معه والتعاقد مع سواه وتحمله كافة التعويضات والخسائر المترتبة على ذلك الإخلال ومقاضاته أمام القضاء الفلسطيني .
- 20- غرامة التأخير تكون قيمتها 0.5% نصف في المائة من قيمة العطاء عن كل أسبوع تأخير أو جزء من الأسبوع بعد المدة المحددة لتنفيذ الأعمال المشار إليها بالفقرة رقم (10) وبحد أقصى ثلاثة أسابيع بعدها يفسخ العقد وتصادر كفالاته البنكية أو البريدية ويطبق ما جاء بالفقرة رقم (19) من الشروط العامة للمناقصة.
- 21- على المقاول الأخذ بعين الاعتبار انه مسئول مسؤولية كاملة عن أي ضرر قد يحدث نتيجة أعماله في الموقع وخارج الموقع ويكون مسئولاً مسؤولية كاملة عن سلامة كافة الأعمال المنفذة .
- 22- يجب على المقاول المحافظة على سلامة جميع المباني والمنشآت المجاورة .
- 23- يجب على المقاول تقديم مخططات تنفيذية كاملة لجميع أعمال المشروع حسب ما هو منفذ على الطبيعة فور الانتهاء من تنفيذ المشروع .
- 24- حماية وحراسة المواد والعدد المستخدمة في الموقع بصفة عامة هي من مسؤولية المقاول.
- 25- على المشترك تأمين العاملين معه من الحوادث ووزارة الصحة غير مسئولة قانونياً عن أية أضرار قد تلحق بالعاملين أو المواطنين في حال رسو المناقصة على المشارك وقيامه بالتنفيذ حسب الأصول .
- 26- هذه المناقصة متكاملة ولا يجوز تجزئتها بين المشاركين .
- 27- وزارة الصحة ليست ملزمة بقبول أرخص العطاءات أو أي عطاء آخر .
- 28- على المشترك أن يكون على علم بأن مدة ضمانة الأعمال بعد التنفيذ هي سنة كاملة من تاريخ التسليم الابتدائي وإن يستبدل كفالة حسن التنفيذ بكفالة ضمان الأعمال بنسبة 5% من المبلغ الإجمالي للأعمال المنفذة سارية المفعول لحين انتهاء الضمانة .

29- إذا استعمل المقاول الغش أو التلاعب في معاملته يلغى العقد ويصادر التأمين مع عدم الإخلال بحق وزارة الصحة في المطالبة بالتعويضات المترتبة على ذلك وتشطب وزارة المالية اسمه من بين المقاولين ولا يسمح له بالدخول في مناقصات للسلطة فضلاً عن إبلاغ أمره للنيابة عند الاقتضاء .

30- إذا ثبت على المقاول انه شرع أو قدم بنفسه أو بواسطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر على رشوة أحد موظفي أو مستخدمي السلطة أو على التواطؤ معه إضراراً بالمصلحة يلغى عقده في الحال ويصادر التأمين فضلاً عن شطب اسمه من بين المقاولين واتخاذ الإجراءات القضائية ضده.

31- إذا أفلس المقاول أو أعسر فيلغى التعاقد معه بخطاب موصى عليه دون اتخاذ أي إجراءات قضائية ويصادر التأمين .

32- إذا توفى المقاول جاز إلغاء العقد أو ما تبقى منه مع رد التأمين إذا لم تكن هناك مطالبات لدى المقاول أو السماح للورثة بالاستمرار في إتمام العقد بشرط أن يعينوا عنهم وكيلًا رسمياً يوافق عليه رئيس الجهة المختصة وإذا كان العقد مبرماً مع أكثر من مورد واحد وتوفى احدهم فللجهة المختصة الحق في إلغاء العقد مع رد التأمين أو في إيكال التوريد إلى باقي المقاولين ويحصل الإلغاء في الحالتين بموجب خطاب موصى عليه بدون حاجة إلى اتخاذ إجراءات قانونية أو رسمية أو الالتجاء إلى القضاء للحصول على حكم بذلك .

33- في حال حدوث أي خلافات حول تنفيذ بعض أو كافة الأعمال يحال الأمر إلى القضاء الفلسطيني للبت فيه .

34- أي شروط يقدمها المورد مخالفة للشروط العامة الواردة بالمناقصة يترتب عليه استبعاد عرض سعر المورد من المناقصة .

35- اعطاء الأولوية للمنتج الوطني الفلسطيني للأصناف المطابقة للمواصفات والمقاييس الفلسطينية .

36- تعطى المنتجات الوطنية أولوية في الشراء حتى لو كانت قيمتها تزيد على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية بنسبة 5% وعلى المورد احضار شهادة من وزارة الاقتصاد الوطني بما يفيد أن المنتج وطني.

37- آخر موعد لتقديم عروض الأسعار بالظرف المختوم في صندوق العطاءات بدائرة المشتريات الكائنة في شارع الوحدة - عيادة الرمال - المبنى الإداري الجديد - الطابق الأول هو الساعة الحادية عشر صباحاً يوم الخميس الموافق 2016/2/25 .

ملاحظة : زيارة الموقع يوم الأربعاء الموافق 2016/2/24 الساعة العاشرة صباحاً بالمستشفى الاندونيسي بالتنسيق مع الهندسة والصيانة بالشمال ومراجعة المهندس المشرف م.ناصر الشرافي جوال 0597918365

وزارة الصحة
دائرة المشتريات

جدول الكميات

الرقم	اسم الصنف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة بالدولار	السعر الاجمالي بالدولار	ملاحظة
1	مشروع تأهيل مكان لجهاز الأشعة العادية في المستشفى الاندونيسي	اجمالي	1			

ملاحظة: يرجى وضع الاسعار لجميع البنود (تحليل سعر)

البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة بالدولار	السعر الإجمالي بالدولار	ملاحظة
1-	<p>أعمال الإزالة و الفك والترميم:</p> <p>فك و إزالة رخام و باب و شباك على أن يشمل العمل التالي:-</p> <ul style="list-style-type: none"> - فك و إزالة الرخام المقام في غرفة الأشعة و تركيبه في مكان آخر وتبليط مكانه حسب نوع ولون الكراميك الموجودة بمساحة تقدر 2م8 . - فك شباك مقاس 1*1.4 م و الحماية الخاصة به و إغلاق مكانه بالبناء بالبلوك المفرغ و قصارته ودهانه داخليا و خارجيا - فك أحواض المياه مع لوازمها و تركيبها في المختبر وعمل كافة التمديدات اللازمة حسب تعليمات المهندس المشرف. - إزالة كراميك الحوائط فوق الرخام بمساحة تقدر 2م10 و قصارة المكان و دهانه مثل القائم . - فك أباريز الكهرباء و الانترنت و أحواض الإنارة و خلافه و إعادة تركيبها . - فتح حوائط في قسم الأشعة لتكبير باب مدخل الأشعة و إزالة الباب المقام على المخل و فتح بابين مقاس 90سم * 100سم لزوم الكتبة و العاملين و فتح الحائط في غرفة الكتبة لزوم عمل شباك مقاس 2.2 م * 1م و إخراج العمل بشكل جيد وتركيب قطعة رخام للشباك المنوي 	L.S	1			

							<p>فتحه وقصارة جوانبه وترميمه ودهانه.</p> <p>- فتح و تركيب ترينش (خندق) من النورستا سمك 1.5م في أرضية غرفة الأشعة لزوم كوابل الكهرباء المغذية لجهاز الأشعة بطول يقارب 4م و بعرض 15سم و عمق 25سم و عمل عطاء له من النورستا</p> <p>- إعادة تركيب باب المدخل الذي تمت إزالته لغرفة التحميص.</p> <p>- تركيب قطعة من الرخام الخليلي لزوم عتبة الأبواب بسمك 3سم و بعرض الحائط القائم</p> <p>- فك خشب الحماية الموجود في جهاز الأشعة و التحميص و إعادة تركيبه في غرقه العاملين و الكتبة و تسليم الفائض لقسم الهندسة و الصيانة و ترميم أسفل خشب الحماية في غرفة التحميص</p> <p>- فك المكيف الموجود في الأشعة و إعادة تركيبه على الحائط الجديد و عمل كل ما يلزم للتركيب و التشغيل</p>
--	--	--	--	--	--	--	---

البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة بالدولار	السعر الإجمالي بالدولار	ملاحظة
2-1	<p>أعمال النجارة :</p> <p>توريد و تركيب باب خشب ضلفتين مقاس 1.4م*2.3م لزوم باب الأشعة على أن يشمل التالي:-</p> <p>- التوريد يشمل كل ما يلزم للتثبيت و إبراز العمل بالشكل المطلوب.</p> <p>- الباب عبارة عن ضلفتين و احدة مقاس 85سم و الثانية مقاس 45سم</p> <p>- الحلق من الحديد المجلفن سمك 3مم و الضلف إطارها من الزان و الحشوة من عراضات الخشب 5سم* 5سم كل 5سم و الأوجه من الأبلكاج المكسو بالفورمايكا لون مثل الأبواب القائمة</p> <p>- عمل خلطة خرسانية و صبها بجانب الحلق لزوم تثبيت الباب</p> <p>- تركيب 3 مفصلات لكل ضلفة</p> <p>- تركيب زرفيل نوع والي و أكر تركية ثقيلة</p> <p>- تركيب السحابات و الستوير نوع ممتاز .</p> <p>- تركيب نورستا 316 بسمك 2 مم و بعرض 25سم من الداخل و الخارج من الأسفل و على ارتفاع الأرضية حسب القائم</p> <p>- دهان الباب مثل لون و نوع الأبواب القائمة</p>	عدد	1			
2-2	<p>توريد وتركيب باب خشب مقاس 0.90م*2.3م ضلفة واحدة لزوم أبواب العاملين و الكتبة والبند يشمل ما ذكر من توصيف في البند السابق</p>	عدد	2			

البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة بالدولار	السعر الإجمالي بالدولار	ملاحظة
3-1	<p>أعمال الألمنيوم و الحدادة:</p> <p>توريد وتركيب شباك ألومنيوم لكتبة الأشعة مقاس م2.2*م1م نوع 7000 و البند يشمل ما يلي :</p> <ul style="list-style-type: none"> - حلق الشباك مكون من ثلاث مجاري - الشباك مكون من ثلاث ضلف متساوية زجاج سمك 4مم - التثبيت الجيد للشباك بوضع البوستك عند الزوايا و من الداخل و الخارج - لون الشباك حسب لون الشبائيك القائمة 	عدد	1			
3-2	<p>توريد وتركيب حماية حديد لزوم شباك غرفة الكتبة مقاس 1.00*2.20متر و الشكل و الدهان وجه أساس و وجهين زيت و اللون مثل القائم وعمل فتحتين مناسبتين للتعامل مع الجمهور و التثبيت ببراعي الفيليبس وإنهاء العمل حسب الأصول</p>	عدد	1			

البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة بالدولار	السعر الإجمالي بالدولار	ملاحظة
4-	<p>أعمال البناء:</p> <p>توريد و بناء بلوك إسمنتي مفرغ مقاس 10سم*20سم*40سم لزوم غرفة التحميص و غرفتي العاملين و الكتبة بمساحة تقدر ب 15م2 و البند يشمل ما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> - التوريد يشمل كل ما يلزم للبناء و إبراز العمل بالشكل المطلوب - و قص الكراميك الأرضية بعرض لا يزيد عن 12سم في المكان المنوي البناء عليه - استخدام خلطة اسمنتية بنسبة 1 اسمنت لكل 3 رمل - البناء شاقولي وعمل ما يلزم من كشفات أعلى الأبواب و استخدام حديد تسليح 4 أسياخ قطر 10مم لزومها مع أساور حديد 8 مم كل 30سم - قصارة بلدية بسمك لا يقل عن 1سم من الداخل و الخارج و قصارة باطون من الأسفل بمسافة 40سم من الداخل و الخارج - تركيب بانيل للحوائط الجديدة من الكراميك مشابهة للقائمة - دهان الحوائط بعد تنعيمها و ملتننتها مثل نوع و لون الحوائط القائمة. 	L.S	1			

البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة بالدولار	السعر الإجمالي بالدولار	ملاحظة
5	<p>أعمال الرصاص:</p> <p>فك رصاص و كسوة خشب من مستشفى كمال عدوان أو مستشفى بلسم حسب ما يحدد المهندس المشرف و نقله و إعادة تركيبه لغرفة الأشعة الجديدة في المستشفى الاندونيسي بمساحة تقدر ب37م2 و البند يشمل:</p> <ul style="list-style-type: none"> - فك الأبلكاج الذي يعلو الرصاص و المحافظة عليه أثناء الفك. - فك الرصاص و لفه جيداً. - نقل الأبلكاج و الرصاص للمستشفى الاندونيسي. - تعديل الرصاص جيداً و تغريته و الحائط و إلصاقه بوضع محكم بالدق عليه في كل الأماكن - عمل تداخل بين ألواح الرصاص منعاً لتسريب الأشعة - ترصيص أبواب غرفة الأشعة و التحميص و CR و توريد و تركيب أبلكاج 4مم فوق الرصاص للأبواب و تثبيتها بشكل محكم و مناسب - وضع قطع من الرصاص في قاع الأباريز و المفاتيح - تركيب الأبلكاج الذي تم فكه و تعويض التالف عند الحاجة وإذا تلف جميعه يتم استبداله و وضع البراغي اللازمة للتثبيت في الأعلى و الأسفل و في المنتصف بشكل محدود و وضع قطعة من الرصاص فوق كل برغي بعد الحفر له - إعادة دهان الأبلكاج الموجود حسب نوع و لون الدهان الموجود به مسبقاً - أعمال الفحص من تسريب الأشعة تعتمد من قبل سلطة الطاقة 	L.S	1			

البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة بالدولار	السعر الإجمالي بالدولار	ملاحظة
6	<p>أعمال السباكة:</p> <p>توريد و تركيب حوض مياه نوع استانلس مع ما يلزمه من رخام جرانيت ورخام خليبي للوقافات و المرأة و أسفل الحوض بمقاس طول 1.00م و بعرض 60سم و ارتفاع 85سم و الحوض مقاس 50سم * 40سم لزوم غرفة التحميص على أن يشمل التالي:-</p> <ul style="list-style-type: none"> - الحوض كما هي نوعية القائم أو ما يعادلها مع ما يلزم من وصلات و خلاط نفس القائم و وصله بشبكة المياه - توريد و تركيب شبكة صرف صحي لزوم الحوض تشمل علبة تجميع و مصفاة و ربطها بشبكة الصرف الصحي للمستشفى حسب تعليمات مهندس الإشراف - تركيب ضلقتين من الألمونيوم لزوم طاولة الحوض - ترميم المكان من بلاط وقصارة ودهان وخلافه ونقل كل ما يتعارض مع انجاز العمل. 	L.S	1			

البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة بالدولار	السعر الإجمالي بالدولار	ملاحظة
7	<p>أعمال الـ PVC :</p> <p>توريد و تركيب PVC لزوم غرفة الأشعة و البند يشمل التالي :</p> <ul style="list-style-type: none"> - الـ PVC حسب نوعية و لون القائم - العمل يشمل التغطية و لحام الوصلات و تفريغ أسفل الـ PVC - البانيل محمل على البند - وضع حديد ستانلس ستيل على الأبواب بعرض 5سم و سمك 2مم و تثبيتها جيدا بالأرضية 	م2	16			

البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة بالدولار	السعر الإجمالي بالدولار	ملاحظة
8	<p>أعمال الكهرباء :</p> <p>توريد و تركيب شبكة كهرياء لزوم تشغيل جهاز الأشعة على أن يشمل العمل التالي:-</p> <ul style="list-style-type: none"> - توريد و تركيب لوحة مولر مقاس 60*40 سم من الحديد المجلفن - توريد و تمديد و تركيب كابل 25*3 + 16*1 مم بطول يقارب 55 متر - توريد و تركيب كابل أصفر لزوم الأرضي 16*1 مم بطول يقارب 55 متر - توريد و تركيب أندرفولت ريليه نوع P.S.K - توريد و تركيب لمبات اشارة عدد 2 لمبة - توريد و تركيب كبسات تشغيل أون و أوف مع لمبات إشارة عدد 2 - توريد و تركيب كونتاكتور مولر نوع A.T.N 80 أمبير عدد واحد - توريد و تركيب عدد 2 سكينه مولر نوع A.T.N من 50 إلى 80 أمبير N.Z.M - توريد و تركيب عدد 2 شفاط 6 انش لزوم غرفة التحميص و وصلها بشبكة الكهرباء و تشغيلها عن طريق مفتاحي كهرياء منفصلين - تركيب حوض إنارة جديد مثل نوعية القائم و وصله بشبكة الكهرباء بمفتاح جيفس و تشغيله - تركيب ابريز داخلي عدد 2 لزوم جهاز التحميص - تركيب ضوء أحمر لغرفة التحميص وصله بشبكة الكهرباء بمفتاح جيفس و تشغيله 	L.S	1			